



前三季度全省城建重点工作“成绩单”公布

星报讯(记者 王珊珊) 近日,省住建厅发布关于2023年前三季度全省城市建设重点工作进展情况的通报,就前三季度全省城市建设重点工作亮出成绩单。

水环境治理,事关民生福祉,据悉,截至8月底,全省共有在线运营生活污水处理厂175座、总规模1054.95万吨/日。今年1~8月,累计处理水量22.18亿吨。在供水设施项目建设上,截至9月底,全省已建成投运4座、新增城市供水能力33.5万吨/日;基本建成3座、总规模39.8万吨/

日;完成二次供水设施更新改造226座;并实施完成供水管网更新改造1220公里。

城市园林绿化方面,今年计划新增“口袋公园”200个以上,新增、改造提升城镇园林绿地面积2000万平方米,新增绿道建设500公里。截至9月底,新增“口袋公园”227个,已提前完成年度任务。

今年,全省计划新增城市停车位45万个,其中,城市公共停车位5万个。截至9月底,已完成47.58万个,其中,城市公共停车位8.32万个,占年度计划的105.72%。

沪武高速实现安徽境内全贯通 连接多个都市圈 完善我省高速公路网



沪武高速天柱山收费站

星报讯(记者 章沁园) 日前,上海至武汉高速公路无为至岳西段(无岳高速)通过交工验收,具备通车条件,标志着沪武高速在安徽境内实现全贯通。

无岳高速由安徽交控集团投资建设,全长约198公里,是国家高速公路G4221沪武高速重要组成部分,也是安徽“五纵十横”高速路网中的“一横”。项目起自北沿江高速无为市石涧枢纽,顺接北沿江高速巢湖

至无为段和芜湖长江二桥接线,经无为、巢湖、庐江、桐城、潜山、岳西,终至岳西县岳西北枢纽,顺接沪武高速岳西至武汉段,设计时速120公里。

无岳高速是长江经济带连接苏浙沪、南京都市圈、合肥经济圈、武汉都市圈的一条区域性高速大通道,对于完善国家和我省高速公路网、拉动项目沿线经济发展、助力大别山革命老区乡村振兴等具有重要意义。

合肥北二环西延工程有了新进展

星报讯(记者 王珊珊) 近日,合肥市城乡建设局发布了该市建设领域重点工作的最新情况。记者注意到,备受市民关注的北二环西延工程立项已批复,环评报告书已编制完成,工可已报送、待审查,董铺水库水下初勘也已完成,但对于具体开工时间还未确定。

据介绍,北二环西延起于西二环与清溪路立交,终于白莲岩路高速互通,全长约7.5公

里。整个项目采用一级公路标准,部分路段兼具市政功能,设计速度60公里/小时。北二环西延建成后可打通董铺水库对路网的阻隔,建立西部组团与中心城区之间的快速通道,缓解长江西路交通压力。

根据此前发布的规划方案,北二环西延工程拟采用盾构法下穿董铺水库,同时在董铺湖东侧拟建设一座单侧水滴状的“生态之环”。

柘皋河大桥正式建成通车



柘皋河大桥

星报讯(记者 章沁园) 记者从安徽省公路管理服务中心获悉,10月18日,G329西大路柘皋段改建工程交工验收会召开。会上,交工验收委员会一致同意由那台路桥建设集团有限公司承建的G329西大路柘皋段改建工程通过交工验收,标志着作为该项目的重要节点工程柘皋河大桥正式建成通车。

G329西大路柘皋段改建工程起点位于巢湖市庙岗镇与柘皋镇交界处(接G329西大路庙岗段改建工程终点),沿柘皋镇南侧布设,至终点接现状S208老路,路线全长8.466公里。柘皋河大桥是G329西大路柘皋段改建工程重要节点工程。柘皋河大桥设计为全线双向六车道,桥梁全长831米,其中主桥长300米,桥面宽40米。上游距离柘皋河与巢湖交汇口约17.9公里,距离左侧下游岔口0.74公里,斜交24度。主桥上部结构主梁采用单箱双室预应力混凝土连续箱梁。

该项目建成后,进一步完善了合肥市国省干线路网结构,提高了路网通达深度和服务水平,同时有力促进沿线产业开发和城镇经济社会发展,增强了区域间经济联系。

合周高速寿颖段有望提前通车

星报讯(记者 章沁园) 记者从合周高速寿颖段项目部获悉,目前该项目整体进展顺利,已进入路面沥青施工阶段,有望于明年8月建成通车,比原计划提前4个月。

据了解,合周高速寿颖段在阜阳市境内全长31.752公里。该项目概算总投资约45.65亿元,从临淮岗东跨越淮河、姜唐湖蓄滞洪区后,途经颍上县半岗北、八里河南、涧河北、盛堂南、耿棚南,终点在南照镇北与G35济广高速衔接。

截至目前,合周高速寿颖段已累计完成投资28.2亿元,占总投资的61.8%。路基土石方已接近尾声,桥面铺装已完成近9成;新建八里河服务区已于9月底封顶,进入内部装饰阶段。另外,路面基层累计完成单幅20.7千米,占总量的35.1%;水稳基层累计完成25.1千米,占总量的23.4%。

2023 第5次 中国经济普查
CHINA ECONOMIC CENSUS

家有多大 经普说话